

# 关于“新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目施工总承包”招标答疑的答复

## 第一部分：商务及技术答疑

交易编号：A99-1262000022433349J-20230821-044909-1

1、项目取费类别按几类工程计入，请明确？

答复：执行《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）（甘建公告（2022）201号），室外地基处理及室外工程按三类工程取费，其余均按一类工程取费。

2、清单 PDF 与 EXCEL 表中不一致，以哪个为准，请明确？

答复：工程量清单以 PDF 版本为准。

3、是否可以提供招标预算电子版 XML 文件，请明确？

答复：已与广联达公司沟通，全费用招标工程量清单无法生成 XML 文件。

4、清单 19-2#农产品加工区-建筑与装饰工程工程中金属结构工程中钢板楼板 PDF 工程量为 19175.63，EXCEL 表中工程量为 1917563，请明确？

答复：工程量清单以 PDF 版本为准。

73	010605001002	钢板楼板	1. 钢材品种、规格:钢筋桁架楼板 HB2-100 2. 钢板厚度:不低于S250GD+Z 牌号的热浸镀锌钢板,板厚0.6mm,钢板两面镀锌量为 120g/m <sup>2</sup> 3. 耐火极限:1.0h 4. 钢结构深化设计费用由投标人自行考虑,综合报价	m <sup>2</sup>	19175.63				
本页小计									

5、清单总说明中四、其他说明第五条、基坑支护按专业工程暂估价 580000.00 元（不含税金）列入 19-2#楼及 21-2#楼大规模土石方工程，清单 PDF 及 EXCEL 表中在 19-2#楼及 21-2#楼建筑与装饰工程专业工程暂估价中计入，请明确？

答复：以招标工程量清单 PDF 版本为准。

6、根据招标工程量清单总说明，“超细干粉灭火系统（包含超细干粉灭火系统中设备采购及安装、管线敷设、监测调试等通过验收的全部费用）”已暂估，请明确所有单体火灾自动报警工程量清单中的“超细干粉灭火控制器、超细干粉系统用声光报警器、超细干粉系统用紧急启停按钮、超细干粉系统用指示灯、手动与自动转换装置”是否已包含在暂估价中，重复计价？

答复：不重复，按招标工程量清单报价。

7、在工程量清单 19-1#农产品加工区-电气工程中，清单项第 103 项项目名称“插座”与项目特征描述“1. 名称：弱电箱”不一致，请明确以哪个为准？

答复：以招标工程量清单项目特征为准。

8、在工程量清单 19-2#农产品加工区-电气工程中，清单项第 123 项项目名称“插座”与项目特征描述“1. 名称：弱电箱”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：以招标工程量清单项目特征为准。**

9、在工程量清单 21-1#仓库及厂房-电气工程中，清单项第 117 项项目名称“插座”与项目特征描述“1. 名称：弱电箱”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：以招标工程量清单项目特征为准。**

10、在工程量清单 21-2#仓库及厂房-电气工程中，清单项第 123 项项目名称“插座”与项目特征描述“1. 名称：弱电箱”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：以招标工程量清单项目特征为准。**

11、根据招标工程量清单总说明，“弱电工程（包含 19#、20#、21#地块综合布线、视频监控系统、门禁控制系统、五方通话等工程的深化设计、设备采购、线缆敷设、安装调试等完成本项工作并通过验收的全部费用）”已暂估，请明确 19-1#农产品加工区-弱电工程、19-2#农产品加工区-弱电工程、20-1#电子加工厂-弱电工程、20-2#电子加工厂-弱电工程、20-3#电子加工厂-弱电工程工程量清单中的线缆是否已包含在暂估价中，重复计价？若否，19-1#、19-2#、20-1#、20-2#、20-3#弱电工程清单项第 13 项，项目特征描述“2. 型号:RVSP-4x1.0”与“3. 规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：不重复，按招标工程量清单报价，规格以 RVSP-4x1.0 为准。**

12、根据招标工程量清单总说明，“弱电工程（包含 19#、20#、21#地块综合布线、视频监控系统、门禁控制系统、五方通话等工程的深化设计、设备采购、线缆敷设、安装调试等完成本项工作并通过验收的全部费用）”已暂估，请明确 21-1#仓库及厂房-弱电工程、21-2#仓库及厂房-弱电工程工程量清单中的线缆是否已包含在暂估价中，重复计价？若否，21-1#、21-2#弱电工程清单项第 20 项，项目特征描述“2. 型号:RVSP-4x1.0”与“3. 规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：不重复，按招标工程量清单报价，规格以 RVSP-4x1.0 为准。**

13、在 20-1#电子加工厂-电气工程、20-2#电子加工厂-电气工程、20-3#电子加工厂-电气工程招标工程量清单中，清单项第 60 项，项目特征描述“WDZ-BYJ-3X25+2x16”与招标图纸中“WDZ-BYJ-3X70+2x35”不一致，请明确以哪个为准？ 15、在 21-1#仓库及厂房-电气工程招标工程量清单中，清单项第 83 项，EXCEL 版工程量“1087454”与 PDF 版工程量“10874.54”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：项目特征描述以 WDZ-BYJ-3X70+2x35 为准，工程量以 PDF 版本为准。**

14、在工程量清单 19-2#农产品加工区-给排水工程中，清单第 57 项项目名称“刚性防水套管”与项目特征描述“柔性防水套管”不一致，请明确以哪个为准？

**答复：以招标工程量清单项目特征为准。**

- 15、 疑问 1: P31 页注 1) 以上人员应附职称证, 请明确是否所有人员均需提供职称证?



投标文件格式

31

投标人应在第四章所规定的表格中提供有关人员的详细情况和他们的工作经验。

注: 1) 以上人员应附身份证、职称证、执业资格证、学历证、近 3 个月(2023 年 5 月-2023 年 7 月)社保缴纳凭证复印件, 项目经理及技术负责人管理过的项目业绩须附完整的证明文件。

2) 国外投标人的项目经理和项目总工需具备同等资质。

#### 2.6 设备

投标人根据施工需要自行配备相应设备, 投标人应在第四章所规定的表格中提供有关设备的详细情况。

答复: 在人员岗位要求中, 要求具备职称证的人员须提供职称证, 没有要求提供的, 可以不提供。

- 16、 疑问 2: 根据 P5 页 4.3 条“一个公司 (无论单独或以联营体成员的名义) 递交 一个投标文件。公司不能在另一个投标文件中作为分包商。上述情形 所有投标文件 必须被废标。”请明确若在投标人不知情的情况下被作为分包商写入其他招标文件, 是否会被废标?

答复: 以招标文件为准。

- 17、 疑问 3: 甘肃省公共资源交易中心系统上传报价单位为万元, 请明确是否填写报价至小数点后六位?

答复: 是。

- 18、 疑问 4: 请明确在财务报表已明确显示投标人现金流等财务状况满足招标文件要求的情况下, P47 表 FIN-2. 3. 3. 1 财务资源是否可以填写“/”?

答复: 不可以。

19、 疑问 5：请明确 P50 表 EXP2. 4. 2(1)特殊经验中复杂性与实际施工强度该如何填写？

答复：请投标人根据自己所提供的特殊经验业绩证明材料参照招标文件“第三章子因素 2. 4. 2”对所提供业绩的复杂性和施工强度进行简单描述。

20、 疑问 6：请明确 P50、P51 与采购有关的投诉范例内容是否为投标文件内容？

答复：P51、P52 是招标文件提供的与采购有关的投诉范例模版，如有投诉应按此模版编辑提交，投标文件中无需放入此模版。

21、 疑问 7：招标文件中未提及招标范围，是否同清单中编制范围的内容，但是清单中编制范围存在漏项（主体结构），请明确。



答复：不存在漏项情况，主体结构包含在建筑与装饰工程中，属于投标人未理解招标文件内容。

22、 疑问 8：项目开工日期是否有具体的时间，如有请明确。

答复：招标文件已明确。

23、 疑问 9：请问标书上传是否有文件大小限制要求，如有请明确。

答复：没有文件大小限制。

24、

疑问 10：关于技术建议书格式：

①是否需要参照招标文件的格式样式，增加页眉，左上角为“投标文件格式”、右上角为“数字”页码；

②技术建议书的“4.2 设备”部分，是否需参照招标文件的格式，保留“投标人应提供足够的资料证明其有能力……提供下述全部信息”等文字描述；

③技术建议书内容编号可否按“第一章、人员……”等形式，由投标人自行确定编号、字体、行距、缩进等排版内容。

答复：①由投标人自行确定格式样式等排版内容。②投标人可以保留此处文字说明。③投标人自行确定排版内容。

25、

疑问 11：建筑总图上 19#地块西侧的建筑控制线位于场地设计围墙外，请明确建筑控制线位置是否准确？

答复：建筑控制线准确。

26、

疑问 12：结构图纸上区域 2（室外区域）缺少地基承载力值，请提供强夯后地基承载力目标值及检验方式。

答复：区域 2（室外区域）不要求地基承载力检测。

27、

疑问 13：关于强夯的遍数、点夯及满夯的能级表述不一致，不全面，请予以明确。

①建筑总说明中：建筑物正下方（①区）6000kn\*m，建筑物外（②区）3000 kn\*m。

②结构图中：前两遍点夯，能级 8000kn\*m，②区能级 4000kn\*m。

③清单中：19#地块点夯 8000kn\*m、满夯 2000kn\*m；室外点夯 4000kn\*m、满夯 1000kn\*m。

答复：区域 1：夯击遍数共三遍，前两遍点夯夯击次数暂定为 10 击，第三遍满夯，满夯夯击数不应低于 4 击；点夯夯击能 8000kN.m，满夯夯击能 2000kN.m。

区域 2：夯击遍数共三遍，前两遍点夯暂定为 10 击，第三遍满夯，满夯夯击数不应低于 4 击；点夯夯击能 4000kN.m，满夯夯击能 1000kN.m。

28、

疑问 14：远期建设的 22#、23#、24#场地近期是否有开发计划，项目实施阶段是否可作为临建用地利用。

答复：在本项目施工范围内考虑。

29、

疑问 15：请明确能否提供项目效果图？用于标书编制。

答复：效果图不提供，不影响投标文件编制。

30、

疑问 16：项目距离机场较近，是否存在施工限高情况，如有请说明限高范围。

答复：建筑总高度不超过海拔高度 1975 米。

31、

疑问 17：P8 页第 16 条，要求编制技术建议书，请明确对技术建议书的实质性响应是否有明确的评审标准，或针对技术建议书是否有明确的评审标准。

答复：投标人根据招标文件要求自行编制技术建议书。

32、

疑问 18：招标文件《一般合同条款》第 37.1 条规定如下：

**37 合同价的变化**

37.1 在计量合同中：

(1) 如果工程量清单中任一细目的最终完成工程量与工程量清单中所标工程量存在百分之二十五(25%)以上的差异，并且该差异将导致中标合同额产生百分之一(1%)以上的变化，项目监理应对单价进行调整以适应这一变化。

(2) 如果工程量的变化导致中标合同额产生百分之十五(15%)以上的变化，项目监理对各项变化造成的单价调整必须取得业主的事先批准。

(3) 承包商应在项目监理要求时对工程量清单中任一单价提供详细的单价分析表。

37.2 在总价合同中，承包商应根据其进度计划或施工方法的变化对单项工程单价进行相应修改。承包商在对施工计划自行进行此类修改时不得修改其中的价格。

《特殊合同条款》第 37.1 条规定如下：

一般合同条款第 37.1 款	对于任一招标工程量清单项目,如果工程偏差和工程变更等原因导致工程量偏差增加或减少 15%以上时,对招标工程量清单项目单价进行调整,当工程量增加 15%以上时,增加部分的单价予以调低,当工程量减少 15%以上时,减少部分的单价予以调高,具体调整按《建设工程工程量清单计价规范》执行。
----------------	--

请明确：

- ①特殊合同条款并未特别明确变更合同价格的诉求，我方建议按照 GB-50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》规定，由承包人来提出，而不按照一般合同条款规定的项目监理提出。
- ②招标文件明确了综合单价调整的范围及条件，但未明确调整后综合单价的确定办法，请明确调整后综合单价的确定办法。

答复：已在合同专用条款中明确，以招标文件为准。

33、

答疑 19:19 号地块结构图一号厂房独立基础 DJz 11 无钢筋信息注写。  
19 号地块结构图二号厂房独立基础 DJz 26 两个标注内容矛盾。二号  
厂房独立基础 DJz 36 无钢筋信息注写，请明确。

答复：一号厂房 DJz11 配筋：X&Y: Ø16@170；二号厂房 2 轴 DJz26 的编号改为 DJz36, 解决编号重复问题及 DJz36 无标注信息问题。

答疑 20：招标文件和清单总说明的建设单位不一致，请明确。

34、

招 标 人：兰州新区利用外资项目管理办公室

一、工程概况

(一) 工程名称：新开行贷款兰州新区向西开放新版组多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目

(二) 建设单位：兰州新区高贸物流投资集团有限公司

(三) 建设地点：兰州新区

答复：本项目招标人为：兰州新区利用外资项目管理办公室。

35、 答疑 21：请明确相关计价依据。

答复：在招标工程量清单总说明中已明确。

36、 答疑 22：减压孔板无规格，请明确。

1	030901007003	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材料、规格：不锈钢材料，孔板厚度δ=4 3.连接形式：法兰连接 4.其它：具体详见图纸及相关技术规范	+	0	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程
2	030901007004	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材料、规格：不锈钢材料，孔板厚度δ=4 3.连接形式：法兰连接 4.其它：具体详见图纸及相关技术规范	+	0	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程
3	030901007005	减压孔板	1.名称：减压孔板 2.材料、规格：不锈钢材料，孔板厚度δ=4 3.连接形式：法兰连接 4.其它：具体详见图纸及相关技术规范	+	0	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程

答复：DN150。

37、

答疑 23：以下清单项中特征描述和规格不一致，请明确。

编码	名称	单位	工程量	来源
1	030411004013	配线	617.2	19-18农产品加工区/19-18农产品加工区-弱电工程
2	030411004043	配线	560.32	19-18农产品加工区/19-18农产品加工区-弱电工程
3	030411004073	配线	480.2	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程
4	030411004100	配线	371.1	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程
5	030411004127	配线	448.1	20-18电子加工厂/20-18电子加工厂-弱电工程
6	030411004156	配线	763	21-18总库房厂房/21-18总库房厂房-弱电工程
7	030411004191	配线	474.1	21-18总库房厂房/21-18总库房厂房-弱电工程

答复：规格以 RVSP-4x1.0 为准。

38、

答疑 24：第四章投标格式中投标函内容第（2）条“我方愿意按照招标文件的要求实施下列工程”，请明确此处如何填写。

答复：此处填写项目名称。

39、 答疑 25：请明确投标文件工程量清单具体提交哪些表格，请明确表格清单。

答复：按招标人提供的招标工程量清单填写（其中 21-1#楼表-11 不参与报价）。

40、

答疑 26：请明确材料基准单价及机械费具体参考兰州新区政府信息价哪一期。

答复：已在合同专用条款中明确，以招标文件为准。

41、

答疑 27：请明确项目最终结算资料申报时间及结算审核时间。建议项目完工后承包商三个月内完成结算资料申报，六个月内双方完成结算办理。

答复：以招标文件为准。

42、

答疑 28：屋面卷材防水清单特征描述中防水做法有粘接基板应为  $\geq 6\text{mm}$  的无机板材，但图集所示屋 6 做法未有此基板，做法不一致，请明确

答复：见建筑用料及做法表

二级防水，防水垫层选用 2 厚自粘聚合物沥青防水垫层，粘接基板应为  $\geq 6\text{mm}$  的无机板材


43、

答疑 29：请明确材料和机

单价规范》执行；  
⑤材料价格变化按 2013《建设工程工程量清单计价规范》编制期兰州新区政府信息价；  
⑥机械费变化在  $\pm 10\%$  以外按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件进行调整；

答复：以招标文件为准。

44、 答疑 30：请明确以下图纸中钢筋配置参考图集。



答复：

路面每块板钢筋数量表

名称	直径(mm)	每根长(cm)	根数	总长(m)	总重(kg)	
胀缝	③	Φ12	138	22	30.36	26.96
	④	φ8	68	22	14.96	5.91
	⑤	φ8	458	7	32.06	12.66
角隅钢筋	①	Φ12	259.7	2	5.2	4.6
	②	Φ12	264.8	2	5.3	4.7
纵缝	拉杆	Φ14	70	7	4.9	5.95
横缝	传力杆	φ30	50	12	6.0	33.29
边缘钢筋	Φ12	500.9	2	10.1	8.97	
连接钢筋	φ8	20	35	7.0	2.8	

45、 答疑 31：请明确项目编码为 04020101001 清单中混凝土平缘石规格 型号。

答复：以招标工程量清单项目特征为准。

46、 疑问 32：请明确表 FIN-2. 中，第 1 年对应的列是否填写 2020 年数据？第 2 年是否填写 2021 年数据？第 3 年对应的列数据是否填写 2022 年数据？且所有数据是否保留 2 位小数？总资金等金额单位是否写元，例如表格中第 1 年总资产为 10000000000.00 元。

答复：按招标文件要求填写 2020 年至 2022 年度数据，数据保留小数位数及单位无要求，投标人自行填写。

47、

疑问 33: 由于导出 excel 清单可能存在串行问题, 例如招标清单 19-2# 农产品加工区-建筑与装饰工程分部分项和单价措施清单第 73 项、21-2 第 124 项, 一个清单两个工程量, 为避免报价合计错误, 请问招标人可否提供广联达版本清单 (格式为: GBQ)。

答复: 工程量清单以 PDF 版本为准。

48、

1. 总说明中(二)暂估价第五条基坑支护按专业工程暂估价 580000.00 元(不含税)列入 19-2#楼及 21-2#楼大规模土石方工程。在实际 PDF 及 excle 清单中大规模土石方工程无此暂估价, 请明确。

答复: 以招标工程量清单 PDF 版本为准。

49、

2. 本项目招标文件补充信息中要求本项目投标报价按全费用综合单价编制。但招标文件 PDF 及 excle 中第 21-1#块仓库及厂房-建筑与装饰工程中措施项目费(其中费率措施费中的安全文明施工费包含环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费、扬尘污染防治增加费、建筑工人实名制费, 费率措施费中的其他措施项目费包含夜间施工费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、工程定位复测费), 单列在总价措施项目清单与计价表中。如下:

工程名称: 21-1#块仓库及厂房-建筑与装饰工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整率 (%)
	一	安全文明施工费				
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.64		
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1.03		
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	7.37		
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	3.46		
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	1.89		
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0.33		
7	011707001007	防疫抗疫费	人工费+机械费	0		
	二	其他总价措施项目				
8	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1.55		
9	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	0		
10	011707007001	已完工程及设备保护费	人工费+机械费	0.08		
11	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2.03		
12	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41		
13	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	0		
14	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0		

答复: 按全费用综合单价报价, 21-1#楼表-11 不参与报价。

50、

3. 19-2#农产品加工区-建筑与装饰工程中清单 010605001002 钢板楼板工程量 PDF 文件中为 19175.63 m<sup>2</sup>, 但在 excle 文件中清单 010605001002 钢板楼板工程量为 1917563 m<sup>2</sup>。以哪个文件描述为准, 请明确。

答复: 工程量清单以 PDF 版本为准。

51、招标文件中，要求施工期为 24 个月，是否有详细的开竣工日期、里程碑节点，本施工工期 24 个月是否为生产设备全部完成后项目整体交付计划？请明确。

**答复：24 个月为项目整体通过竣工验收并交付使用时间。**

52、本工程临时用电、临时用水接驳点具体位置请明确。

**答复：本项目施工区周围临时用电、临时用水接入点充分，具体接入点由施工单位自行考虑。**

53、项目办公区、生活区临建位置可否设置在 19#、20#、21#地块南侧远期规划场地内？请明确。

**答复：在本项目建设范围内设置办公区、生活区。**

54、地基处理设计分区平面图说明第 6 条：对于 1 号区局部地下室强夯完成后再开挖，开挖至基底设计标高后用垫层法进行地基处理，基底下设置 1.2m 厚 3:7 灰土垫层分层压实。1 号区局部地下室具体指哪些部位？请明确。

**答复：指地下设备用房范围。**

55、建筑图纸设计说明第十五建筑防火设计（5.2 条）所有钢柱钢梁等承重构件表面涂环保超薄型室内外防火涂料与结构图纸设计说明第九条钢结构涂装与防火说明不一致，请明确？

**答复：以结构图纸设计说明为准。**

56、招标文件第四章投标文件格式第 2 条工程量清单部分未明确哪些表格及表格格式，表格格式是否按照软件默认格式即可？请明确。

**答复：以发布的招标工程量清单为准。**

57、招标文件第一章投标人须知第三节投标文件的编制第 14.6 条“投标人应在第四章的调整数据表中列出价格调整公式的指数和权重”，但第四章中并未给出数据调整表，此次投标是否需要填写？请明确。

**答复：以招标工程量清单格式为准。**

58、此次投标是否需要提交 XML 版本（广联达电子投标文件）或者 GBQ 版本（广联达软件版文件）的已标价工程量清单文件？请明确。

**答复：不提交。**

59、本工程为一类工程，取费标准按几类计取？请明确。

**答复：执行《甘肃省建设工程计价规则》（DBJD25-98-2022）（甘建公告〔2022〕201 号），室外地基处理及室外工程按三类工程取费，其余均按一类工程取费。**

60、请明确此次投标报价清单组价时人工、材料参考的指导价按照哪个地区哪期指导价计取？

**答复：以招标文件为准。**

61、招标文件第 16 页，第二章投标资料表第 1.1 款本次招标的名称和编号：“新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目施工总承包”第 2.1 款项目名称：“兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目，请明确项目名称以哪个为准。

**答复：以第二章投标资料表第 1.1 款本次招标的名称和编号为准。**

62、招标文件第 19 页，第二章投标资料表，第 18.1 款 投标有效期为：90 天，招标文件第 9 页，第一章投标人须知第 19 条“对于银行保函，投标保证金应使用第四章规定的投标保证金格式（银行保函）。投标保证金的有效期应超过投标有效期 28 天，或根据“投标人须知”第 18.2 款的规定延长了的投标有效期之后 28 天。”请明确开具银行保函的有效期是否为 118 天？或者超过 118 天既可？

**答复：以招标文件为准。**

63、招标文件第 iii 页，项目经理及项目总工担任过类似业绩：招标公告 5. 投标人的资格要求包括：10) 项目经理在过去 5 年（2018 年 8 月-2023 年 8 月）中承担过至少 1 个含钢结构工程（单体建筑面积不小于 5000 m<sup>2</sup>）项目经理的工作，并且单个合同金额不少于等值 12000 万元人民币（须提供合同和竣工验收证书，合同和竣工验收证书无法体现上述业绩的须补充提供其他证明材料）；项目总工在过去 5 年里（2018 年 8 月-2023 年 8 月）至少参与过 1 个钢结构工程（单体建筑面积不小于 5000 m<sup>2</sup>）施工项目（须提供合同和竣工验收证书，合同和竣工验收证书无法体现上述业绩的须补充提供其他证明材料）。请明确项目经理及项目总工类似业绩是以合同签约时间为准还是以竣工验收证书上的时间为准。

**答复：合同及竣工验收证书的时间，均应在要求的时间范围内。**

64、招标文件第 36 页——3. 投标保证金（银行保函）所提供的保函格式中未列明投标保函到期时间的填写位置，是否由投标人自行增加相关内容，请明确。

**答复：在不改变原保函格式的前提下，可加入保函到期时间。**

65、我单位作为联合体牵头人，资质为建筑工程施工总承包一级和钢结构工程专业承包二级，联合体成员方资质为建筑工程施工总承包一级和钢结构工程专业承包一级，在联合体协议中明确分工：牵头人负责该项目除钢结构工程以外的施工内容，联合体成员方负责该项目钢结构部分。请问：以上组成的联合体是否满足该项目招标资质要求？

**答复：依据招标投标法自行判定是否满足要求。**

66、招标文件要求的关键岗位人员应附身份证、职称证、执业资格证、学历证、近 3 个月（2023 年 5 月-2023 年 7 月）社保缴纳凭证复印件，项目经理及技术负责人管理过的项目业绩须附完整的证明文件。请问：社保缴纳凭证是否是指基本养老保险缴费证明？

**答复：是。**

67、请问：联合体共同提供满足招标文件要求的关键岗位人员，是否满足招标文件要求？

**答复：是。**

68、联合体参与该项目投标时，其投标保证金以保函方式缴纳的，是否由联合体中牵头人的名义办理投标保函并提交？

**答复：以招标文件为准。**

69、本项目单位工程数量较多，造价师签章数量较多，投标报价文件中的造价专业人员签章能否只在投标总价处体现即可？

**答复：不同意，按招标文件执行。**

70、P37 页“4. 技术建议书”的编制格式中只列出了“人员、设备、现场组织、施工方法、进场计划、施工进度、其它”7 项内容，未给出任何章节序号，但 P38-50 页提供了“4.1 人员、4.2 设备、4.3 投标人资格”带章节序号的标题和具体的内容要求，未明确给出施工组织设计的章节目录序号及标题编号，也未明确施工组织设计在“4. 技术建议书”放置的位置。

问题一：“现场组织、施工方法、进场计划、施工进度、其它”5 项是否可以统一认为是施工组织设计的提纲，实际编制中是否可以在提纲基础上自拟标题、序号、格式和内容？

问题二：请明确施工组织放置的位置，是放在“4.2 设备”还是“4.3 投标人资格”后，序号是否增加 4.4 施工组织设计？

**答复：招标文中未要求格式的，投标人自行编制；放置位置自行考虑。**

71、招标文件投标人须知第 1.1 款：本次招标的名称和编号：新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目施工总承包招标编号：A9

工程量清单中的工程名称是：新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目请问工程名称以哪个为准？

**答复：以第二章投标资料表第 1.1 款本次招标的名称和编号为准。**

72、请明确总承包服务费的项目价值和计算基础；

**答复：以招标文件为准。**

73、投标文件表格格式能否使用广联达软件导出版的表格格式？

**答复：以招标文件中 PDF 版本工程量清单为准，其中 21-1#楼表-11 不参与报价。**

74、招标文件中提供的暂列金（3262 万元）是否为不含税价？

**答复：是。**

75、组价文件是否用以下三个版本的定额？

甘肃省建筑与装饰工程预算定额(2019地区基价)
甘肃省安装工程预算定额(2019地区基价)
甘肃省市政工程预算定额(2018)

**答复：由投标单位自主报价。**

76、工程量清单表-13 规费、税金项目清单与计价表中只有税金，没有规费，请明确规费如何填报？

**答复：规费、税金均包含在全费用综合单价内，工程量清单表-13 中税金不重复计入投标总报价中。**

77、工程量清单表-11 总价项目清单与计价表为空表，请明确安全文明施工费和措施费取费费率如何填报？

**答复：包含在全费用综合单价内。**

78、请明确施工现场提供的红线位置？

**答复：用地红线详见施工图。**

79、本工程招标文件第 37 页和第 40 页所要求的设备是拟投入本工程施工所用的大型设备（如塔吊、吊车等）、小型加工机械（如钢筋加工机械、钢结构焊接机械）等所有设备？

**答复：投标人根据施工需要自行配备相应设备，投标人应在第四章所规定的表格中提供有关设备的详细情况。**

80、另外本工程拟投入的小型机械设备或大型设备计划进场后进行招标或购买，此部分表格内容是否可以不填写？

**答复：以招标文件为准。**

81、招标文件第 40 页所列设备信息表是仅需填报相应内容还是需提供其他资料，请予以明确。

**答复：投标人应提供足够的资料证明其有能力满足第三章所列的主要设备要求。**

82、另招标文件第 38 页之后所给定的 4.1、4.2 节表格，是对应技术建议书中所列“人员”、“设备”章节吗？

**答复：是。**

83、招标文件第 41 页所列 4.3 投标人资格部分表格，是放置在技术建议书中吗？如果是，请明确放置位置。

**答复：是。**

84、本工程投标文件—技术建议书 有无页面布局、页边距、字体、字号、行距等相应的格式要求？如无，是否为格式自拟？

**答复：招标文件未做要求的，格式自拟。**

85、本工程所包含的 19#地块、20#地块和 21#地块是否为同时开工、同时完工？如不是，请明确相应工期节点。

**答复：详见招标文件第八章 特殊合同条款 第一节**


86、请明确本工程场区内有无可供我方修建临设的地方？

**答复：自行考虑。**

87、请明确现场临水电及排污接驳点，相应变压器容量、给水管径、排水管径？

答复：本项目施工区周围临时用电、临时用水接入点充分，具体接入点由施工单位自行安排。

88、19-1号农产品及食品加工厂房，标高4.500照明平面图中



排烟机房中灯具图例中无显示，是否为自带蓄电池应急双管荧光灯，如是明确蓄电时间？另该机房LEB进出线无大样图也无图纸说明，请明确？

答复：自带蓄电池双管荧光灯，90分钟。

89、招标文件36页，投标保证金模板中：

(1) 保函按照如下信息填写是否可行：“为满足XX单位（以下简称投标人）响应A9号“投标邀请函”和邀请，参加为兰州新区利用外资项目管理办公室实施新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程—兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目施工总承包的投标需要。”

(2) 保函办理过程中，银行必须得加有效期，请问：是否可以在内容上增加保函具体有效期，例如投标保函有效期至2024年1月12日，不改变保函关键内容。

(3) 保函落款处是否可以增加银行其他信息，例如：开立人、法定代表人、地址、电话等

答复：(1)可行；(2)可以；(3)可以。

90、第四章投标文件格式1. 投标函中：请明确投标邀请函编号是？

答复：A9

91、 1、投标保证金是否可以用商业保函的方式提交，例如省交易中心平台的瀚华保函。



答复：以招标文件要求为准。

92、 2、本工程投标报价为全费用综合单价编制，招标工程量清单中总说明19-1#楼大规模土石方工程暂列金额32620000.00元为不含税金，本次报价是否按含税报价？

答复：详见招标文件第46.1款。

93、 3、本工程投标报价为全费用综合单价编制，招标工程量清单中总说明如下图所示 11 项专业工程暂估价为不含税金，本次报价是否按含税报价？

四、其他说明  
(一) 暂列金额  
本工程暂列金额按 32620000.00 元 (不含税金) 列入 19-1# 楼大规模土石方工程。  
(二) 暂估价  
1、 电梯工程 (含设备采购、安装、电梯对讲设备 (包括监控机房对讲设备)、电梯轿箱及井内的对讲系统建设、调试等通过验收的全部费用, 电梯应具备节能运行功能, 两台及以上电梯集中排列时, 应设置群控措施) 按专业工程暂估价 9761467.00 元 (不含税金) 列入各楼单体楼建筑与装饰工程。  
2、 地基强夯处理按专业工程暂估价 1450000.00 元 (不含税金) 列入 19# 楼、20#、21# 楼地基处理工程。  
3、 室外绿化工程按专业工程暂估价 1868073.00 元 (不含税金) 列入 19# 楼室外管网建筑与装饰工程。  
4、 雨水调蓄池、初期雨水弃流井、格栅井按专业工程暂估价 4500000.00 元 (不含税金) 列入 19# 楼、20#、21# 楼室外管网建筑与装饰工程。  
5、 基坑支护按专业工程暂估价 580000.00 元 (不含税金) 列入 19-2# 楼及 21-2# 楼大规模土石方工程。  
6、 抗震支架 (含所有类型抗震支吊架的采购、安装等通过验收的全部费用) 按专业工程暂估价 1848899.00 元 (不含税金) 列入 19-2# 楼、20-3# 楼、21-2# 楼给排水工程。  
7、 换热站 (包含换热站内设备、管道、阀门及相关配套设施的采购、安装、监测调试等通过验收的全部费用) 按专业工程暂估价 1792661.00 元 (不含税金) 列入 19-2# 楼、20-3# 楼、21-2# 楼给排水工程。  
8、 超细干粉灭火系统 (包含超细干粉灭火系统中设备采购及安装、管统建设、监测调试等通过验收的全部费用) 按专业工程暂估价 660642.00 元 (不含税金) 列入 19-2# 楼、20-3# 楼、21-2# 楼给排水工程。  
9、 变配电室 (包含 19-1# 楼变配电室、19-2# 楼变配电室、20-1# 变配电室、20-2# 变配电室、20-3# 变配电室、21-1# 变配电室、21-2# 变配电室、中心变配电室的设备及相关配套设施及变配电室外线的设计、采购、安装、监测调试等通过验收的全部费用) 按专业工程暂估价 18534037.00 元 (不含税金) 列入 21-2# 楼给排水工程。  
10、 叉车等库设备 (包含 19#、20#、21# 楼叉车等库设备的全部费用) 按专业工程暂估价 9174312.00 元 (不含税金) 列入 21-2# 楼给排水工程。  
11、 弱电工程 (包含 19#、20#、21# 楼综合布线、视频监控、门禁控制系统、五方通话等工程的深化设计、设备采购、统建设、安装调试等完成本项目工作并通过验收的全部费用), 按专业工程暂估价 6000000.00 元 (不含税金) 列入 21-2# 楼给排水工程。

答复:以招标文件为准。

94、 4、21-1#楼仓库及厂房-建筑与装饰工程中，总价措施项目清单与计价表中有项目和费率，其它单位工程中总价措施项目清单与计价表中无项目和费率。

答复:包含在全费用综合单价报价内，21-1#楼表-11 不参与报价。

102、合同条款 57 条结算，建议增加：监理人应在收到竣工结算申请单后 14 天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14 天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后 28 天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第 29 天起视为已签发竣工付。

答复:以招标文件为准。

103、合同条款 40 条支付证书，40.2 建议修改为：项目监理应核查承包商的月报表，应在收到申报表 3 天内就应向承包商支付的价款核发支付证书。

答复:以招标文件为准。

104、表 FIN-2.3.2 年均施工营业额，提供经审计的现金流量表可否，数据按照“销售商品、提供劳务收到的现金”填写；

答复:应提供利润表。

105、表 FIN-2.3.3.1，财务资源，(1) 速动资产证明，可否提供经审计的财务报表？还是需要其他证明材料，如有，需要哪些材料。(2) 授信额度，提供银行综合授信协议可否，对银行有无要求。

答复:可以提供经审计的财务报表和其他融资来源证明材料，其他条件以招标文件为准。

106、表 FIN-2.3.3.2，当前正执行的合同、在建工程是否能明确数量？

答复:根据投标人实际情况填写。

107、招标文件中要求项目经理在过去 5 年（2018 年 8 月-2023 年 8 月）中承担过至少 1 个含钢结构工程（单体建筑面积不小于 5000 m<sup>2</sup>）项目经理的工作。其中单体建筑面积指整个项目建筑面积还是单独的钢结构部分建筑面积？

**答复:**指钢结构工程部分的建筑面积。

108、投标文件格式未提供投标文件封面，请问投标文件封面是否格式自拟？

**答复:**招标文件未做要求的，投标人自拟格式。

109、投标函中的投标邀请函编号，因为没有招标邀请函，请问是否可填写为： / ？如否，请明示。

**答复:**编号为 A9

110、投标函中（14）如果我们中标，下述人员将作为承包商代表：请问此处是否填写本工程拟派的项目经理名字？如否，请明示。

**答复:**是。

111、投标函中（15）我们同意\_\_\_\_或其代表检查我们与投标有关的账户和记录以及其它文件，并由\_\_\_\_指定的审计师对其进行审计。请问此两处应填写业主名称吗？如否，请明示。

**答复:**新开发银行。

112、投标函中（17）调解员：我方接受\_\_\_\_（请填入投标资料表建议的调解员名称）为调解员。或我方不接受\_\_\_\_（请填入投标资料表建议的调解员名称）为调解员，我方提议\_\_\_\_（请填入投标人建议的调解员名称）为调解员，其日报酬标准和简历附后。请问此调解员是否为本项目投标人提供的人员即可？如否，请明示。

**答复:**详见招标文件第二章 45.1 条。

113 投标函落款处：姓名：\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_ 签字：\_\_\_\_ 请问此处是否填写拟派的项目经理名称还是拟派的委托人名称？委托人是否必须是项目经理？如否，请明示。代表：\_\_\_\_ 签字，请问此处是否填写法定代表人姓名？如否，请明示。

**答复:**委托人可以是项目经理，投标函落款处签入委托人信息，代表处签入投标人单位名称。

114、投标文件格式中未提供法定代表人身份证明及授权委托书格式，请问是否格式自拟？如需要，此项内容应放在投标文件什么位置？请明示。

**答复:**招标文件未做要求的，投标人自拟格式。

115、请问是否需要开具经过公证的法人授权书？如需要，此项内容应放在投标文件什么位置？请明示。

**答复:**详见招标文件第二章 20.2 条；招标文件未做要求的，投标人自拟格式。

116、请问在不改变投标文件正文格式投标保证金（银行保函）中实质性内容的前提下，是否可以采用银行出具的保函格式或采用网上办理的电子保函格式？

**答复:**以招标文件投标资料表 19.1 款为准。

117、表 CON-2.2.1 未履行合同记录，我单位无未履行合同记录，是否可填写无？

**答复:**可以。

118、表 CON-2.2.2 未决诉讼记录，我单位无未决诉讼记录，是否可填写无？

**答复:**可以。

119、投标人资格要求中财务资源须满足等值于人民币 9500 万元的现金流，请问是否可以理解为速动资产、授信额度和其它融资来源累计金额达到 9500 万元以上即可？证明材料是否可以：银行授信证明、银行授信合同、银行资信证明等？若 2022 年度财务报告中速动资产大于 9500 万元，是否可理解为满足财务资源要求？

**答复:**以招标文件表 FIN-2.3.3.1 的要求为准。

120、第二章 投标资料表第 1.1 款 本次招标的名称和编号：新开发银行贷款兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范工程-兰州新区综合保税区保税加工及保税仓储物流建设项目施工总承包与第 2.1 款项目名称：兰州新区向西开放新枢纽多式联运示范项目不一致请明确？

**答复:**以第二章 投标资料表第 1.1 款 本次招标的名称和编号为准。

121、工程量清单报价部分是否有统一的格式？

**答复:**以 PDF 版本招标工程量清单为准，其中 21-1#楼表-11 不参与报价。

122、报价部分人工费及材料费执行哪一期指导价，是否有具体要求？

**答复:**以招标文件为准，投标人自行考虑。

123、招标工程量清单总说明中（二）暂估价第二条地基强夯增湿按专业工程暂估价 1450000.00 元（不含税金）列入 19#地块、20#、21#地块地基处理工程。清单中此费用列入 19#地块室外工程与 20#、21#地块室外工程中是否按此列项执行？

**答复:**以招标工程量清单 PDF 版本为准。

124、图纸设计说明中底漆采用 100 μm 原浆型环氧底漆，请提供油漆具体的含锌量来参考报价；

**答复:**以招标文件为准，投标人按相关规范自行报价。

125、钢板墙板项目特征描述中隔汽层（≥0.3mm 厚聚乙烯膜，隔汽材料的水蒸气透过量不应大于 25g/(平方米·24h)）、透汽层（防水透气膜 I 型）与建筑图设计说明中外墙做法不一致，是否按照清单特征描述报价；

**答复:**隔汽层按≥0.3mm 厚聚乙烯膜，透汽层暂按防水透气膜 I 型，满足设计说明及图集 17J925-1 相关要求即可，投标人按相关规范自行报价。

126、地脚螺栓材料种类图纸说明与清单描述不一致，是否按照清单特征描述报价；

**答复:**为 Q235B，地脚螺栓的规格 M24。

127、屋面、墙面的檩条、拉条、撑杆、隅撑是否采用镀锌做法；

**答复:**以招标文件为准，投标人按相关规范自行报价。

128、楼承板清单中无边膜描述，边膜是否包含在楼承板清单中或者需要补项；

**答复:**在钢板楼板清单子目全费用综合单价中考虑。

129、钢梁清单中无楼承板栓钉描述，楼承板栓钉是否包含在钢梁清单中或者需要补项；

**答复:**在钢板楼板清单子目全费用综合单价中考虑。

130、悬挑钢梁附加拉杆清单中无销轴描述，销轴是否包含在悬挑钢梁附加拉杆清单中或者需要补项。

**答复:**在悬挑钢梁附加拉杆清单子目全费用综合单价中考虑。

131、历史财务状况：近三年财务报表通提现出财务稳定性以及长期盈利性，2020-2022 每年净资产均为正值，是否单纯提供近三年由第三方会计师事务所出具的审计报告及财务报表来证明？

**答复:**是。

132、证明在法律上和财务上是独立的，自主经营自负盈亏，不受本次业主监管；是否可以根据投标人的营业执照、财务审计报告、“天眼查”或“爱企查”等相关网站查询的投标人股东构成分别来证明？如果不是，请明确。

**答复:**投标人认为有必要提供的证明资料，都可以提供。

133、投标人最近一年（2022 年度）的财务资源（如速动资产、授信额度和其它融资来源，但不包括合同预付款）必须能够满足：①等值于人民币 9500 万元的现金流要求；②实施本合同和其它在建项目所需的总现金流要求，需要什么文件体现？

**答复:**以财务审计报告及表格 FIN - 2. 3. 3. 1 、表格 FIN-2. 3. 3. 2 要求提供的资料为准。

134、无未履行合同记录：根据完全解决的争端或诉讼信息，投标截止时间前 5 年内投标人没有发生过未履行合同事件。完全解决的争端或诉讼是指争端或诉讼已根据有关合同的争端解决机制得以解决，并且投标人不再有任何上诉空间或者上诉机会。这一条是否用出具的无诉讼证明就可以？如果不是，请明确需要提供的证明材料名称。

**答复:**投标人认为有必要提供的证明资料，都可以提供。

135、近年完成的施工业绩，是否可以为联合体业绩？

**答复:**可以、联合体业绩中做为该联合体成员所完成的工作内容应符合本项目业绩要求。

136、投标文件格式的表 2. 5. 2 推荐人员履历表要填写全部的项目管理人员吗？

**答复:**是。

137、招标文件第九章合同格式“九、投入本工程的机构人员名单”是否也需要附在投标文件中？

**答复:**不需要。

138、被世行制裁的公司不能参与投标也不能被授予任何世行提供资金的合同。制裁的公司和个人可以从投标资料表提供的网站中查到。投标资料表中并未有被世行制裁的查询网址，是否可以提供查询网址？

**答复：**（1）该问题详见本招标文件第二章“投标资料表”第 4.4 款。（2）修改第一章“投标人须知”第 4.3 款（9）为：投标人与借款人或项目实施单位或任何贷款接受方的任何业务人员有密切的工作或亲属关系，除非这些密切的工作或亲属关系引起的利益冲突通过新开发银行认可的方式得到妥善解决。这些业务人员或者（i）直接或间接参与或涉及了本招标文件或其技术要求的编写或将参与或涉及本招标的评标活动；或者（ii）将参与或涉及本招标合同的实施或管理。

139、20-1#电子加工厂-消防工程：清单第 33 项减压孔板，无规格，请明确？

**答复：**DN150。

140、20-2#电子加工厂-消防工程：清单第 33 项减压孔板，无规格，请明确？

**答复：**DN150。

141、20-3#电子加工厂-消防工程：清单第 34 项减压孔板，无规格，请明确？

**答复：**DN150。

142、20-1#电子加工厂-电气工程：清单第 60 项配线，项目特征标注型号:WDZ-BYJ、规格:3X25+2x16，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**WDZ-BYJ-3\*70+2\*35。

143、20-2#电子加工厂-电气工程：清单第 60 项配线，项目特征标注型号:WDZ-BYJ、规格:3X25+2x16，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**WDZ-BYJ-3\*70+2\*35。

144、20-3#电子加工厂-电气工程：清单第 60 项配线，项目特征标注型号:WDZ-BYJ、规格:3X25+2x16，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**WDZ-BYJ-3\*70+2\*35。

145、19-1#农产品加工区-弱电工程：清单第 13 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

146、19-2#农产品加工区-弱电工程：清单第 13 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

147、20-1#电子加工厂-弱电工程：清单第 13 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

148、20-2#电子加工厂-弱电工程：清单第 13 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

149、20-3#电子加工厂-弱电工程：清单第 13 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

150、21-1#仓库及厂房-弱电工程：清单第 20 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

151、21-2#仓库及厂房-弱电工程：清单第 20 项配线，项目特征标注型号:RVSP-4x1.0、规格:2\*1.5mm<sup>2</sup>，请明确配线的具体规格型号？

**答复：**RVSP-4x1.0mm<sup>2</sup>。

152、招标文件规定暂列金额为 3262.00 万元，表格及 PDF 显示暂列金额为 5617.0091 万元（其中：土建 1815.9540 万元，安装 3801.0551 万元），请明确以哪个为准？

**答复：**5617.0091 万元为专业工程暂估价。

153、本项目工程量清单以此次发布的澄清答疑附件为准。

#### **联系方式：**

招标人：兰州新区利用外资项目管理办公室

地址：兰州新区中川商务中心 732

联系人：李先生

联系电话：18794843872

电子邮箱：[lzxqwzb@163.com](mailto:lzxqwzb@163.com)

招标代理机构：中海建国际建设咨询集团有限责任公司

地址：甘肃省兰州市城关区雁滩高新开发区雁南路西脉大厦 9 层

联系人：刘鑫、李淼

邮政编码：730030

电话：0931-7842893 13919255704

电子邮箱：[510763824@qq.com](mailto:510763824@qq.com)

2023 年 9 月 11 日